

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO 003 MEDIOS AUXILIARES CUBIERTA INCLINADA

D40AA008 **Ud ELEVADOR DE CREMALLERA 2T+MONT/DESM ANDAMIO EUROPEO H25 m+**
1.001

uD. Montacargas de 2000kg con mastil de cremallera incluyendo chasis, bandeja de cables y cable posterior fijado a castillete de andamio en fachada (incluido)de tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 25 m, con separación al paramento de 20-25 cm aproximadamente, amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12 m², con una resistencia a tracción de 300 kg, red de protección para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior con 1 barra, todo según detalle de planos de montaje y la normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes. Suministro en alquiler por el tiempo de duracion de la obra ofertado, montaje y desmontaje,

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

D40XA315 **m² LIMPIEZA OFICINAS (DESPACHOS Y DISTRIBUCION)**
1.002

ZONA DE INTERVENCION 150,00 150,00
ASOCIADAS
A JUSTIFICAR
REPASO PERIODICO DE ESCALERAS TRAS JORNADA INCLUIDO EN COSTES INDIRECTOS
REPASO SEMANAL A FONDO 16,00 80,00 1.280,00
A DEMANDA DE PROPIEDAD

1.430,00

0,00

0,00

D15RA100 **m² PROTECTOR CON CARTÓN COMPACTO NAIPROTEC 100**
1.003

m². Protección temporal para superficies horizontales, con cartón reciclado compacto plastificado por ambas caras e impermeable Naiprotec100, colocado.

zonas de paso 6,00 100,00 600,00

600,00

0,00

0,00

D15RA140 **m² PROTECTOR MULTIUSOS POLIPROPILENO NAIPROTEC 140**
1.004

m². Protección temporal para superficies horizontales, con rollo multiusos de polipropileno alveolar Naiprotec140, colocado.

Ascensor 12,00 6,00 72,00
cambio semanal

72,00

0,00

0,00

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
D15RA300	ud PROTECTOR DE PELDAÑOS COMPLETOS NAIPROTEC 300								
1.005	m². Protección temporal para peldaño de escaleras (huella y tabica,) con lámina de polipropileno alveolar antideslizante e impermeable Naiprotec300, colocado.								
	escaleras	5,00			20,00	100,00			
	AL DISPONER ELMONTACARGAS NO SE CONSIDERA NECESARIO						100,00	0,00	0,00
D41GA002	m² LONA IMPERMEABLE PROTECCION CUBIERTAS								
1.006	m² Lona de POLIESTER alta calidad con revestimiento de PVC, que la hace resistente al desgarro, resistente al agua, a los rayos UVA usar en temperaturas que varían de -30 °C a 70 °C. La lona equipada con ojales en todas las esquinas y a lo largo de los bordes para facilitar el cierre. reutilizable hasta 20 puestas. Incluida colocacion , desmonte y traslado.								
	= (0.1) * <D01AA020>					48,81	48,81	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 003 MEDIOS AUXILIARES CUBIERTA INCLINADA.									0,00

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO 0023 DEMOLICIONES: CUBIERTA INCLINADA

D01AA020 m² DEMOLICIÓN TEJA CURVA (RECUPERACIÓN 40%)

2.001

m². Demolición de cubierta de teja curva vieja (aprovechamiento 40% de las piezas), por medios manuales, i/desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones y encuentros con paramentos, apilado y traslado de teja válida a planta baja, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3.

CUBIERTA EN PATIO

CENTRAL

Medianera de Serrano	1,10	7,04	14,79	114,53
Faldones a Serrano	1,10	2,93	14,00	45,12
	1,10	2,17	12,12	28,93
	1,10	2,15	5,53	13,08
	1,10	2,09	1,15	2,64
Faldones a Santivañez	1,10	4,03	14,15	62,73
	1,10	3,07	18,74	63,28
faldones a medianera	1,10	5,67	16,05	100,10
medianera a SANTIVÁÑEZ	1,10	5,47	4,53	27,26
	1,10	2,43	3,61	9,65
	1,10	5,24	3,61	20,81

488,13 0,00 0,00

D01AA050 m² SANEADO DE PLANO INCLINADO CUBIERTA

2.002

m². Limpieza, por medios manuales, de restos de mortero, vegetación adherida, o cualquier elemento semi adherido a la cara superior del formajado o tablero inclinado de cubierta y/o rellenos de arena sobre forjado o bóveda, dejándolo preparado para trabajos posteriores, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

= IGUAL <D01AA020> 1,00 488,13 488,13

488,13 0,00 0,00

D01AD051 ml DESMONT. BABERO-VIERTEAGUAS, ZINC, CHAPA O MATERIAL LIGERO

2.003

ML. Desmontaje por medios manuales, de baberos de chapa o material análogo en impostas, cornisas, vuelos de fachada, balcones, etc. i/ anulación de anclajes, traslado de placas y material aprovechable al

lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. según NTE.

PATIO CENTRAL	44,00	44,00
medianera	9,00	9,00

53,00 0,00 0,00

D01AM502 MI DEMOLICIÓN DE CANALÓN OCULTO

2.004

ml. Demolición de canalón oculto eliminando todas las capas de material adhesivo hasta llegar a soporte de formación de cuna de pendiente. i/ transporte de escombros a punto de carga y medios auxiliares.

CUBIERTA PRINCIPAL	1,00	45,00	45,00
ENCUENTROS CON PETOS	1,00	19,70	19,70
	1,00	17,24	17,24

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
		1,00	3,61			3,61			
		1,00	4,53			4,53			
							90,08	0,00	0,00
D01AM505	ML DEMOLICION DE LIMAHOYAS								
2.005	ml. Demolición de limahoyas eliminando todas las capas de material adhesivo hasta llegar a soporte de formación de cuna de pendiente.i/ transporte de escombros a punto de carga y medios auxiliares.								
	cubierta.patio		8,60			8,60			
			6,70			6,70			
			4,64			4,64			
			3,00			3,00			
							22,94	0,00	0,00
D40CS005	m² RASCADO PINTURA EN PARAMENTOS								
2.006	m². Rascado de pinturas en paramentos para posterior enlucido, i/ llimpieza de restos a pie de carga.								
	ENCUENTRO CON		25,00		1,00	25,00			
	PARAMENTOS EN								
	MEDIANERA								
	PETOS INTERIORES	2,00	19,70		0,40	15,76			
	TERRRAZAS CALLE								
			3,61		0,40	1,44			
			5,43		0,40	2,17			
	HASTIALES								
	MEDIANERA		5,47		0,40	2,19			
	SANTIVÁNEZ								
			7,58		0,40	3,03			
			21,56		0,40	8,62			
	TERRAZA SUR		4,13		0,10	0,41			
			4,83		0,10	0,48			
							59,10	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 0023 DEMOLICIONES: CUBIERTA INCLINADA.									0,00

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO 0033 GESTION DE RESIDUOS:CUBIERTA INCLINADA

D01YA055 3.001	m³ EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS < 40 m m³. Traslado y evacuación manual de escombros, mediante sacos, para distancias o recorridos hasta 40 m desde el tajo de demolición al pie de carga o emplazamiento del contenedor, camión,... i/llenado de sacos, vaciado y p.p. de costes indirectos. AJUSTIFICAR = (1.7 * 0.3 * 0.05) * <D01AM502> = (1.7 * 0.01) * <D01AA050> = (1.7 * 0.20 * 0.6) * <D01AA020>						2,30 8,30 99,58		
							110,18	0,00	0,00
D01YM005 3.002	ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³ ud. Cambio de contenedor para escombros de 7 m³ de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización. = 0.14 * <D01YA055> REDONDEO a justificar						15,43 0,57 0,57		
							16,00	0,00	0,00
D01YM020 3.003	ud BOLSA 1 m³ ESCOMBRO CON RETIRADA ZONA 2 ud. Cambio de bolsa de escombros de 1 m³ de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega en zona 2, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización. repasos finales ajustificar						2,00 2,00		
							2,00	0,00	0,00
D01ZA470 3.004	m³ CANON VERTIDO / m³ ESCOMBRO = 20,7 € m³. Canon de vertido de escombros sin clasificar en vertedero con un precio de 20,70 €/m³ y p.p. de costes indirectos. (1 m³ equivalente a 1,55 t de escombros de grava, hormigones o similares, y 0,75 t de escombros de ladrillo hueco o similares). = IGUAL <D01YA055> tras aportacion de certificado						1,00 1,00 110,18		
							110,18	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 0033 GESTION DE RESIDUOS:CUBIERTA INCLINADA. . .									0,00

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO 0053 ALBAÑILERIA: CUBIERTA INCLINADA

D18AD955 4.001	m ESCOCIA EN PARAMENTO / SUELO m. Formación de escocia entre suelo y pared o entre pared y pared, para facilitar la limpieza de suelos y paredes de cerámica, realizada con piezas de media caña de gres de medidas 24,4x4x4 cm, interior o exterior, tipo ROSA GRES mod. 112/138 ó similar, recibidas con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos. ENCUENTROS DE CUBIERTA MEDIANERA ENCUENTRO CON PETOS SANTIVÁNEZ								
		19,00				19,00			
		19,00				19,00			
		17,00				17,00			
		6,00				6,00			
							61,00	0,00	0,00
D08AA310 4.002	m² MAESTRAS DE LADRILLO ML.Formación de maestra de mediante tabicones de ladrillo H/D tomado con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, de hasta 50 cm, con remate superior del mismo mortero, i/p.p. de costes indirectos. por elevacion para aislamiento.perímetro = 0.25 * <D18AD955> HASTIALES TERRAZA SUR TERRAZA OESTE MEDIANERA SANTIVÁNEZ FALDON TERRAZA ESTE								
						15,25			
		1,10	4,85		0,25	1,33			
		1,10	4,13		0,25	1,14			
			23,00		0,25	5,75			
		1,10	7,60		0,25	2,09			
		1,10	5,47		0,25	1,50			
							27,06	0,00	0,00
D08AI105 4.003	m² CAPA DE MORTERO 2/3 cm REGULARIZACIÓN m². Capa de mortero de regularización de 2/ 3 cm de espesor medio, en elementos inclinados o planos, con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2 incluso ejecución de maestras y regleado. = IGUAL <D01AA020>	1,00	488,13			488,13			
							488,13	0,00	0,00
D08AZ002 4.004	m² FALDÓN CUB. M-H+3 cm MORTERO i/ARMADO m². Faldón de cubierta constituido por tabicones aligerados de ladrillo H/D separados 1,00 m, con maestra superior de cemento, tomados con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, tablero cerámico machihembrado de 100x25x4 cm, capa de compresión de 3 cm de mortero 1/6 con mallazo electrosoldado embebido en él, todo ello para una altura media de 1 m, i/arriostramientos transversales a distancias que eviten desniveles superiores a 1 m. CAMINOS DE MANTENIMIENTO-pesebr on trabajo a concretar en obra en funcion de estado del soporte								
		22,00		0,60		13,20			
		19,00		0,60		11,40			

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
			18,00	0,60		10,80	35,40	0,00	0,00
D08QS001 4.005	UD DESMONTAJE DE ENTRONQUE Y MONTAJE S/ ORDENES d.f Ud. Desmontaje de entronque de sumidero de canalón a bajante y posterior montaje, formación de pasatubos y posterior sellado según detalles constructivos i/ demolición de 50 cm de mocheta y / omoldura posterior reconstrucción acabado en guarnecido de yeso o formación con terraja. Disposición de elementos de transición de dirección en ángulo de 45° de tubería de PVC .Trasnporte de escombros a pie de carga. Con recuperación de registro y posterior recolocación.						12,00	0,00	0,00
D08OS002 4.006	ud REGISTRO DE INSTALACIONES EN MOCHETA FÁBRICA DE LADRILLO COLOCADO Ud. de registro de instalaciones consistente en realización de hueco de 30 x 30 y recibido de cerco con tapa en placa de yeso para tabique de ladrillo. i/ retirada de escombros a pie de cargo, totalmente acabado.						7,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 0053 ALBAÑILERIA: CUBIERTA INCLINADA.									0,00

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO 0063 COBERTURA: CUBIERTAINCLINADA

D08ID760 5.001	m² COB. TEJA CURVA VIEJA RECUPERADA (AP.60%) S/ONDULINE m². Cobertura de teja curva vieja procedente de la demolición, aportando un 60% de las piezas, colocada sobre placa Onduline BT-235 o modelo según curvatura y tamaño de teja (incluido suministro de esta) fijada al soporte con clavo con cabeza de PVC de 7 cm, incluso p.p. de piezas especiales, caballetes, limatesas, bordes en ángulo, etc y medios auxiliares. = <D01AA020>	488,13					488,13	0,00	0,00
D08ID765 5.002	m² COB. TEJA CURVA VIEJA RECUPERADA (AP.100%) S/ONDULINE m². Cobertura de teja curva vieja procedente de la demolición, aportando un 100% de las piezas, colocada sobre placa Onduline BT-235 o similar fijada al soporte con clavo con cabeza de PVC de 7 cm, incluso p.p. de piezas especiales, caballetes, limatesas y medios auxiliares. precio de referencia por si no es posible recuperar el porcentaje indicado.						0,00	0,00	0,00
D25NP510 5.003	m CANALÓN OCULTO CHAPA 1 m DESARROLLO m. Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm hasta 1 m de desarrollo según diseño, compuesto por dos piezas engatilladas, incluidas piezas especiales de entronque soldadas (1/ 5 ml) colocado sobre maestra de tabique de ladrillo previa, incluido mortero de regularización de peto con mortero de cemento y arena de río 1/8, y sellado según detalles constructivos, totalmente instalado según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. FACTOR 2 POR DESARROLLO 2M. = 2 * <D01AM502>	180,16					180,16	0,00	0,00
D25NP011 5.004	uD SUSTITUCIÓN DE ENTRONQUE ENTRE CANALÓN Y BAJANTE uD. Sustitución de entronque entre canalón y bajante, incluyendo, perforación de adecuación a diámetro en elemento constructivo (forjado o muro,), demolición de trasdosado o elemento de ocultación en parte inferior o fachada, recibido de pasatubos con mortero hidrófugo, impermeabilización de conducto, colocación de pieza especial de entronque y sellado con material hidroexpansivo. Totalmente terminado para posterior acabado de pinturas o revocos. i/ retirada de escombros y transporte a vertedero, reposición de trasdosado o revestimiento de mortero de cal, comprobación de estanqueidad.	10,00					10,00	0,00	0,00

TOTAL CAPÍTULO 0063 COBERTURA: CUBIERTAINCLINADA. 0,00

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO 0073 IMPERMEABILIZACIONES:CUBIERTA INCLINADA

D08QP005 6.001	m CANALÓN OCULTO POLIÉSTER+FIBRA VIDRIO+CANALETA EPDM m. Canalón oculto formado por: cajeado inicial con tabicón de ladrillo H/D recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2; cama de igual mortero conformando la canal y sus pendientes; aplicación, sobre el mortero, de resina de poliéster armada con lámina de fibra de vidrio, solapando 15 cm en cada parte del faldón y con desarrollo total 70 cm, i/replanteo, formación de emboquillado de conexión a bajantes con disposición de canaleta de EPDM y p.p. de costes indirectos. = 1.5 * <D01AM502> Factor por desarrollo de 1.4 ml						135,12		
							135,12	0,00	0,00
D08RK300 6.002	m LIMAHoya DE POLIÉSTER + FIBRA VIDRIO (2x300g) m. Ejecución de limahoya, desarrollo hasta 0,60 m, con resina de poliéster y dos capas de fibra de vidrio de 300 g/m², compuesta por: imprimación del soporte con una capa de resina de poliéster flexible 315-Y; extensión de manta de fibra de vidrio de 300 g/m² MAT-300; aplicación de nuevas capas de resina y manta de fibra de vidrio; aún se aplicarán dos nuevas capas de resina, dejando secar completamente entre ambas, con un total de 2,15 kg/m; finalmente se aplicará capa de protección con resina de gran pureza Top-Coat en cuantía 0,25 kg/m, incluso adición de 20 c.c. de catalizador peróxido de MEKT y 10 c.c. de endurecedor por cada kg. de resina preparada, i/elementos auxiliares de aplicación, limpieza y p.p. de costes indirectos. factor por desarrollo 1 m = 1.7 * <D01AM505> peto de patio						39,00 45,00 45,00		
							84,00	0,00	0,00
D08RK305 6.003	m REMATE ENC. CUB. FACHADA DE POLIÉSTER+FV. (2x300g) m. Remate en encuentro de cubierta con paramentos verticales, con resina de poliéster y dos capas de fibra de vidrio de 300 gr/m², compuesta por: imprimación del soporte con una capa de resina de poliéster flexible 315-Y; extensión de manta de fibra de vidrio de 300 gr/m² MAT-300; aplicación de nuevas capas de resina y manta de fibra de vidrio; aún se aplicarán dos nuevas capas de resina, dejando secar completamente entre ambas, con un total de 2,15 kg/m; finalmente se aplicará capa de protección con resina de gran pureza Top-Coat en cuantía 0,25 kg/m, incluso adición de 20 c.c. de catalizador peróxido de MEKT y 10 c.c. de endurecedor por cada kg de resina preparada, i/elementos auxiliares de aplicación, limpieza y p.p. de costes indirectos. En el caso de las juntas estructurales si incluire material de separación (1 cm de porexpan) y sellado hidroexpansivo medianera serrano (doble medicion por junta estructural) medianera Santivañez hastiales TERRAZA SUR TERRAZA OESTE	25,00 7,60 4,85 4,13 23,00					25,00 7,60 1,33 1,14 5,75		

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
	MEDIANERA	1,10	7,60		0,25	2,09			
	SANTIVÁÑEZ								
	FALDON TERRAZA ESTE	1,10	5,47		0,25	1,50			
							44,41	0,00	0,00
D17DG102 6.004	m² IMPERM. POLIESTER+FIBRA VIDRIO (2x300 gr) m². Impermeabilización continua en superficies horizontales o inclinadas con resina de poliéster y dos capas de fibra de vidrio de 300 g/m² cada una, compuesta por: imprimación del soporte con una capa de resina de poliéster flexible 315-Y; extensión de una manta de fibra de vidrio de 300 g/m² MAT-300; aplicación de nueva capa de resina de poliéster y otra capa de fibra de vidrio; tras aplicar otra nueva capa de resina y, una vez seca totalmente, se aplicará capa de igual resina, con un total de 3,5 kg/m², rematando finalmente con 0,5 kg/m² de protección de resina de gran pureza TOP-COAT, incluso adición de 20 c.c. de catalizador peróxido de MEKT y 10 c.c. de endurecedor por cada kg de resina preparada, y p.p. de elementos auxiliares y de limpieza. Según CTE/DB-HS 1. = IGUAL <D01AA020> incluye el peto del perímetro del patio	1,00	488,13			488,13			
							488,13	0,00	0,00
D16AAYC115 6.005	m² AIS. CUB. DECK ISOVER ALPHATOIT (PANEL CUBIERTA 150)-120 mm m². constituido por un panel rígido de alta densidad de lana de roca hidrofugada de 120 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,039 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T5-WS-MU1. = IGUAL <D01AA020>	1,00	488,13			488,13			
							488,13	0,00	0,00
D16AAKH550 6.006	m² LAMINA TRANSPIR VAPOR 150 ROTHOUSE m². Lamina TRASPIR 150 de ROTHOUSE (impermeable y transpirable) para evitar entradas de aire del exterior y permitir la salida del vapor de humedad y aire del interior de la vivienda, compuesta de 3 capas de polipropileno solapada colocada en cubierta, incluso p.p. de cortes y medios auxiliares. = IGUAL <D01AA020>	1,00	488,13			488,13			
							488,13	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 0073 IMPERMEABILIZACIONES:CUBIERTA INCLINADA.									0,00

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO 0083 ACABADOS: CUBIERTA INCLINADA

D35AK018 7.001	m² PINTURA AL SILICATO TEXTURADO FINO EXT. BL/COL. m². Pintura mineral de alto cuerpo para fachadas, a base de silicato potásico SETALIET FARBE de SIKKENS (cumple norma DIN 18363 Pfo.2.4.1) texturado fino con extendedores minerales y arena fina de cuarzo, mate total, de alta opacidad y alta permeabilidad al agua y vapor de agua. OREPASOS DE PERIMETRO	200,00			0,40	80,00	80,00	0,00	0,00
D21VA105 7.002	m ALBARDILLA DE ZINC-SEGUN DETALLE CONSTRUCTIVO ML Albardilla de chapa de zinc- de 1 mm de espesor y 75 cm de desarrollo, con goterón y enganche engatillado, atornillada sobre elemento elástico recibido con mortero de cemento CEM II-A/P 32,5R y arena de río 1/6 (M-40) i/ tapajuntas de pieza especial o solapes engatillados, limpieza posterior y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. hacia patio central	1,00	45,00			45,00	45,00	0,00	0,00
D35SA080 7.003	m² SISTEMA DE ALTA PROTECCIÓN PINTURA ANTICONDENSACIÓN m². Sistema de alta protección y calidad estética para paredes y techos de soporte de yeso o escayola mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) de la imprimación acrílica para la preparación de soportes de pintado IMPRIMACIÓN UNIVERSAL de TOLLENS® con un consumo total de 0,1 L/m² y como acabado la pintura plástica especial para soportes de yeso proyectado, laminado o escayola PINTURA ANTICONDENSACIÓN REVETÓN® con un consumo orientativo de 0,3 L/m² por mano según ficha técnica de producto. = (0.30) * <D01AA020>					146,44	146,44	0,00	0,00
D25NP055 7.004	m CANALÓN PVC D=185 mm URALITA m. Canalón circular de PVC doble voluta de 185 mm de diámetro marca Uralita, fijado con abrazaderas al tejado, incluso piezas especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.						5,00	0,00	0,00
D25NA145 7.005	m TUBERÍA EVACUACIÓN PVC M1 200 mm URALITA m. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 200 mm x 3,9 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.						3,00	0,00	0,00

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
D08QC030 7.006	m BAJANTE DE ZINC d=100 MM PRECIO DE REFERENCIA POR SI OBLIGA AL CAMBIO SERÍAN 6 uD DE 2. 50 ML						0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 0083 ACABADOS: CUBIERTA INCLINADA.									0,00

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO 0093 SEGURIDAD Y SALUD: CUBIERTA INCLINADA

D41WZ001	m² SEG. Y SALUD EDIFICIO OFICINAS-ACTUACION PARCIAL								
8.001	m². Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m² construido de un bloque de viviendas de tamaño medio (aproximadamente 20 viviendas), con un nivel de exigencia bajo, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.						500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 0093 SEGURIDAD Y SALUD: CUBIERTA INCLINADA. . . .									0,00

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO 0010 PLAN DE CALIDAD

D50EE210 ud CONTROL RECEPCIÓN TEJAS

9.001

ud. Control de recepción de las tejas utilizadas en cubierta, indicando marca comercial, características, dimensiones, comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así como de la normativa UNE de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como mínimos: los certificados del fabricante.

1,00 0,00 0,00

D50EE230 ud CONTROL RECEPCIÓN LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES

9.002

ud. Control de recepción de las láminas impermeabilizantes (asfálticas y no asfálticas) utilizadas en cubierta, indicando marca comercial, características, espesor, comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así como de la normativa UNE de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como mínimos: los certificados del fabricante.

1,00 0,00 0,00

D50EE250 ud CONTROL RECEPCIÓN GEOTEXTIL

9.003

ud. Control de recepción de los fieltros de geotextil utilizadas en cubierta, indicando marca comercial, características, peso por m², comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así como de la normativa UNE de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como mínimos: los certificados del fabricante.

1,00 0,00 0,00

D50EH230 ud CONTROL DE RECEPCIÓN ADITIVOS

9.004

ud. Control de recepción de los aditivos (plastificantes, hidrófugos, retardantes, etc...) utilizados en la realización de pastas y morteros de cemento y guarnecidos de yesos, indicando lugar de procedencia, fabricante, clasificación, características físicas y morfológicas, documentación técnica, comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así como de la normativa de aplicación.

1,00 0,00 0,00

D50ME125 m² CONTROL EJECUCIÓN CUBIERTA INCLINADA

9.005

m². Control de ejecución de la cubierta inclinada consistente en: Cumplimiento de las pendientes marcadas en proyecto, separación de los tabiquillos o estructura auxiliar, espesores de la capa de mortero de regularización así como planeidad, remates perimetrales, remates con chimeneas y elementos salientes en cubierta, sección de limas, canalones y bajantes; Sobre los materiales utilizados comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación.

500,00 0,00 0,00

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
D50PC205 9.006	ud ENSAYO DE ESTANQUEIDAD ud. Ensayo de estanqueidad, entre dos puntos del saneamiento, según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U.						1,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 0010 PLAN DE CALIDAD.									0,00
=====									
TOTAL PRESUPUESTO									0,00