

PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LA LICITACIÓN DE EJECUCION OBRAS CUARTA PLANTA	
PREGUNTA	RESPUESTA
Que tipo de equipos de climatización hay que desmontar (1x1, multi, caudal variable) Pag 8.1.1 Pliego mediciones Equipos Clima	Son equipos de dos tipos, 1x1 y del tipo Combo (2x1)
Cada fancoil tiene su propia llave de corte o hay que vaciar toda la planta o toda la instalación? Pag 22 8.1.4 Pliego mediciones Fancoil	La instalación habría que vaciarla entera
Se puede ofertar una marca alternativa similar a la prescrita? Pag 22 8.1.5 Pliego mediciones Fancoil	No, se pide así para poder hacer comparativa
Modelo exacto? Este recuperador es muy grande y suele instalarse en cubierta porque además en techo suena mucho Pag 22 8.1.2 Recuperador	Es grande, pero está preparado para instalación en interior, al ir en la planta superior no afectará el ruido.
No hay rejillas de impulsión? Se puede presupuestar otra marca Pag 23 8.2.3 Rejillas	Correcto, no se han prescrito. Se pueden añadir las que consideren.
Se indica una toma de agua para zona vending pero en el plano no se marca Pag 23 9.1.2 Puntos de agua	Si es correcto, es para una fuente o para una cafetera. Se prevé traerla desde el aseo más cercano.